

Telelosji – Ekstern Framføringsvei

Funksjonell beskrivelse

Modulen omfatter fremføring for telekabler i eksisterende framføringsvei, inklusive innføring i Telenors bygg fram til terminerings punkt innenfor grunnmur. Det forutsettes ledig kapasitet.

For antennekabler henvises til produktet "Plass til antenner"

Hvis eksterne kabler skal føres inn i Telenor sine bygg/kiosker/skap, skal etablerte føringsveier benyttes.

Dette gjelder fra siste, nærmeste brønn/trekke kum som ligger utenfor Telenors grunnrettigheter.

Produktspesifikasjon

Framføringsvei defineres som rør, subrør, kanaler, kulverter inkl brønner og trekkekummer som Telenor eier.

Operatør kan selv føre fram egen kabel til oppgitt pkt. utenfor Telenors bygg. Som oftest vil dette være siste trekkekum utenfor grunnmur eller tomtgrense.

Tekniske krav

Det forutsettes at kabler som losjeres i Telenor sine rør, er tilstrekkelig skjermet/signalbalansert i forhold til signaler som overføres og at de ikke overfører sterkstrøm.

Framføring av kabler/rør og innslag til brønner/trekkekummer skal utføres fagmessig og etter retningslinjer fra Telenor.

Eksterne kabler framført til Telenors bygg skal termineres på samme sted og på samme måte som eksisterende kabler, etter retningslinjer fra Telenor.

Eksterne parkabler (kobberkabel) skal påmonteres overspenningsvern der de blir terminert i bygget.

Myndighetspålagte krav

Der kundes kabel sammenkobles med Telenors kabel skal krav gitt i FOR NR 1094 oppfylles.

Referanser

FOR NR 1094 (Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett)

Det vises for øvrig til relevante forskrifter fra Post- og Teletilsynet